



Der neue IT Modulsafe

Mit dem Kompaktrechenzentrum treffen Sie die richtige Entscheidung! Wir bieten Ihnen eine systemgeprüfte und energieeffiziente Lösung mit hohem Sicherheitsniveau.

Die auf Ihre Anforderungen abgestimmte Klimatisierung bietet ein optimales Prozessklima für die IT. Eine gezielte Luftführung vermeidet Wärmenester im Safe und spart Energiekosten herkömmlichen Wand- und Deckenklimagesäten.

Durch die Splitbauweise der Klimatisierung und somit eine hermetische Trennung zwischen Innen- und Aussenkreislauf ist eine Rauchdichtigkeit des Klimagerätes sichergestellt.

Die auf das System abgestimmten Ausstattungskomponenten wie das CMC als webfähiges Monitoring-System, die platzsparende Brandfrüherkennung und Brandlöschung, sowie auch die modulare Stromschiene komplettieren den Modulsafe zum voll ausgestatteten Rechenzentrum.

Der Schutz vor physikalischen Bedrohungspotenzialen wie Feuer, Löschwasser, Rauch und Einbruch ist durch Prüfungen des kompletten Systems nachgewiesen und in Prüfzeugnissen belegt.

Eine Systemprüfung beinhaltet im Gegensatz zu einer Bauteilprüfung auch die Anbindung der Einzelelemente wie Seitenwand - Decke, Seitenwand - Kabeleinführung oder Gehäuse - Türe zueinander.

Durch die modulare Bauweise des Safes ist eine Installation auch ohne Unterbrechung der IT realisierbar. Die Installation des Kompaktrechenzentrums vor Ort ermöglicht darüber hinaus einen Transport auch bei beengten Platzverhältnissen.

Eine Anreihung mehrerer Modulsafes und somit ein gestuftes Wachstum, angepasst an Ihre Anforderungen, bedeuten ein hohes Maß an Flexibilität und Investitionssicherheit für die Zukunft.

Eine De- und Remontage und somit ein Standortwechsel sind jederzeit möglich. Zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.

Bürli Sicherheits- & Energietechnik GmbH

